nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	03/21/23
		Drg No	
		Sched. ref	
		Revision	
		Status	

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
B1 to B47																
B1 to B47	01	H20	24	3	72	10225	11	9845	425						1815.6	
B1 to B47	02	H20	24	3	72	6475	11	6110	405						1149.7	
B1 to B47	04	H8	24	40	960	1575	52	470	215	115	115				596.6	
B2 to B48																
B2 to B48	02	H20	24	3	72	6475	11	6110	405						1149.7	
B2 to B48	03	H20	24	3	72	4225	11	3845	430						750.2	
B2 to B48	04	H8	24	40	960	1575	52	470	215	115	115				596.6	
C1 to C35																
C1 to C35	02	H20	27	8	216	4000	26	2690	260	1040	40	255			2130.8	
C1 to C35	03	H10	27	17	459	1675	52	365	365	130	130				474.0	
C4 to C36																
C4 to C36	01	H20	9	8	72	3675	11	2930	780						652.5	
C4 to C36	03	H10	9	16	144	1675	52	365	365	130	130				148.7	
F1 to F9																
F1 to F9	01	H20	9	4	36	2200	11	1775	460						195.3	
F1 to F9	02	H16	9	20	180	1375	00	1375							390.6	
F1 to F9	03	H10	9	3	27	1475	52	315	320	130	130				24.6	
S1 to S4																
S1 to S4	01	H16	4	124	496	5375	00	5375							4207.8	
S1 to S4	02	H16	4	42	168	5225	00	5225							1385.5	
S1 to S4	03	H16	4	84	336	4950	00	4950							2625.1	
S1 to S4	04	H16	4	42	168	4625	00	4625							1226.4	
S1 to S4	05	H16	4	40	160	3600	00	3600							909.1	
S1 to S4	06	H16	4	40	160	2125	00	2125							536.6	
S1 to S4	07	H16	4	42	168	1100	00	1100							291.7	
S1 to S4	08	H16	4	42	168	925	00	925							245.3	
S1 to S4	09	H16	4	166	664	2525	21	1180	220	1180					2646.2	
S1 to S4	10	H16	4	166	664	2500	21	1180	190	1180					2620.0	
S1 to S4	11	H12	4	62	248	12000	00	12000							2642.1	
S1 to S4	12	H12	4	62	248	10925	00	10925							2405.4	
S1 to S4	13	H12	4	62	248	2225	00	2225							489.9	
S1 to S4	14	H12	4	62	248	1150	00	1150							253.2	
ST1																
ST1	01	H12	1	5	5	1200	00	1200							5.3	
ST1	02	H12	1	3	3	900	00	900							2.4	
ST1	03	H12	1	6	6	750	00	750							4.0	
ST1	04	H12	1	6	6	525	00	525							2.8	
ST1	05	H12	1	4	4	1025	21	70	920	70					3.6	
ST1	06	H12	1	5	5	3925	26	245	3140	530	1680	2650			17.4	
ST1	07	H12	1	5	5	3975	15	1095	585	2865	925				17.6	
ST1	08	H12	1	6	6	1175	15	500	265	665	420				6.3	
ST1	09	H12	1	6	6	950	15	425	225	500	360				5.1	
ST1	10	H12	1	6	6	625	15	110	60	500	95				3.3	
ST1	11	H8	1	12	12	2450	00	2450							11.6	
ST1	12	H8	1	48	48	925	00	925							17.5	
W1 to W4																
W1 to W4	01	H12	4	30	120	5900	00	5900							628.6	
W1 to W4	02	H12	4	60	240	2900	00	2900							617.9	
W1 to W4	03	H12	4	30	120	1450	21	630	220	630					154.5	
W1 to W4	04	H12	4	30	120	1425	21	630	195	630					151.8	
Grand total: 103				1466	8198										34209.2	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction