nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	26/10/26
		Drg No	4514
		Sched. ref	4514-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
C1 to C35																
C1 to C35	02	H20	27	8	216	4000	26	2690	260	1040	40	255			2130.8	
C1 to C35	03	H10	27	17	459	1675	52	365	365	130	130				474.0	
C4 to C36																
C4 to C36	01	H20	9	8	72	3675	11	2930	780						652.5	
C4 to C36	03	H10	9	16	144	1675	52	365	365	130	130				148.7	
Grand total				49	891										3406.0	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction