nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	26/10/26

Drg No	4529
Sched. ref	4529-01
Revision	
Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
B1 to B47																
B1 to B47	01	H20	24	3	72	10225	11	9845	425						1815.6	
B1 to B47	02	H20	24	3	72	6475	11	6110	405						1149.7	
B1 to B47	04	H8	24	40	960	1575	52	470	215	115	115				596.6	
B2 to B48																
B2 to B48	02	H20	24	3	72	6475	11	6110	405						1149.7	
B2 to B48	03	H20	24	3	72	4225	11	3845	430						750.2	
B2 to B48	04	H8	24	40	960	1575	52	470	215	115	115				596.6	
Grand total				92	2208										6058.4	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction