nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	26/10/26
		Drg No	4501
		Sched. ref	4501-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
F1 to F9																
F1 to F9	01	H20	9	4	36	2200	11	1775	460						195.3	
F1 to F9	02	H16	9	20	180	1375	00	1375							390.6	
F1 to F9	03	H10	9	3	27	1500	52	320	320	130	130				25.0	
Grand total				27	243										610.9	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction