nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	26/10/26
		Drg No	4515
		Sched. ref	4515-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
S1 to S4																
S1 to S4	01	H16	4	124	496	5375	00	5375							4207.8	
S1 to S4	02	H16	4	42	168	5225	00	5225							1385.5	
S1 to S4	03	H16	4	84	336	4950	00	4950							2625.1	
S1 to S4	04	H16	4	42	168	4625	00	4625							1226.4	
S1 to S4	05	H16	4	40	160	3600	00	3600							909.1	
S1 to S4	06	H16	4	40	160	2125	00	2125							536.6	
S1 to S4	07	H16	4	42	168	1100	00	1100							291.7	
S1 to S4	08	H16	4	42	168	925	00	925							245.3	
S1 to S4	09	H16	4	166	664	2525	21	1180	220	1180					2646.2	
S1 to S4	10	H16	4	166	664	2500	21	1180	190	1180					2620.0	
S1 to S4	11	H12	4	62	248	12000	00	12000							2642.1	
S1 to S4	12	H12	4	62	248	10925	00	10925							2405.4	
S1 to S4	13	H12	4	62	248	2225	00	2225							489.9	
S1 to S4	14	H12	4	62	248	1150	00	1150							253.2	
Grand total				1036	4144										22484.4	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction