nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	26/10/26
		Drg No	4512
		Sched. ref	4512-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
C1 to C35																
C1 to C35	02	H20	27	8	216	4000	26	2690	260	1040	40	255			2130.8	
C1 to C35	03	H10	27	17	459	1700	52	370	370	130	130				481.1	
C4 to C36																
C4 to C36	01	H20	9	8	72	3675	11	2930	780						652.5	
C4 to C36	03	H10	9	16	144	1700	52	370	370	130	130				150.9	
Grand total				49	891										3415.3	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction