nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	26/10/26
		Drg No	4523
		Sched. ref	4523-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
ST1																
ST1	01	H12	1	5	5	1200	00	1200							5.3	
ST1	02	H12	1	3	3	900	00	900							2.4	
ST1	03	H12	1	6	6	750	00	750							4.0	
ST1	04	H12	1	6	6	525	00	525							2.8	
ST1	05	H12	1	4	4	1025	21	70	920	70					3.6	
ST1	06	H12	1	5	5	3925	26	245	3140	530	1680	2650			17.4	
ST1	07	H12	1	5	5	3975	15	1095	585	2865	925				17.6	
ST1	08	H12	1	6	6	1175	15	500	265	665	420				6.3	
ST1	09	H12	1	6	6	950	15	425	225	500	360				5.1	
ST1	10	H12	1	6	6	625	15	110	60	500	95				3.3	
ST1	11	H8	1	12	12	2450	00	2450							11.6	
ST1	12	H8	1	48	48	925	00	925							17.5	
Grand total				112	112										97.0	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction