nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/24/26

Drg No	4504
Sched. ref	4504-01
Revision	
Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
W1																
W1	01	H16	1	8	8	2050	00	2050							25.9	
W1	02	H12	1	18	18	5900	00	5900							94.3	
W1	03	H12	1	48	48	2900	00	2900							123.6	
W1	04	H12	1	12	12	2725	00	2725							29.0	
W1	05	H12	1	12	12	1925	00	1925							20.5	
W1	07	H12	1	12	12	900	00	900							9.6	
W1	08	H12	1	12	12	725	00	725							7.7	
W1	09	H12	1	42	42	1425	21	630	195	630					53.1	
W1	10	H12	1	42	42	1450	21	630	220	630					54.1	
W2																
W2	03	H12	1	78	78	2900	00	2900							200.8	
W2	06	H12	1	30	30	1450	00	1450							38.2	
W2	09	H12	1	39	39	1425	21	630	195	630					48.8	
W2	11	H12	1	15	15	7800	67	7785	6150	2015	0	0	0	3360	103.9	
W2	12	H12	1	15	15	7300	67	7295	5765	1890	0	0	0	3150	97.2	
Grand total				383	383										906.6	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction