nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/25/26
		Drg No	4501
		Sched. ref	4501-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
S20																
S20	03	H16	1	34	34	5875	00	5875							315.3	
S20	05	H16	1	40	40	4875	00	4875							307.8	
S20	19	H12	1	28	28	5875	00	5875							146.0	
S20	20	H12	1	31	31	4875	00	4875							134.2	
Grand total				133	133										903.3	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction