nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/25/26

Drg No	4502
Sched. ref	4502-01
Revision	
Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
S1																
S1	01	H16	1	39	39	7875	00	7875							484.7	
S1	02	H16	1	43	43	6875	00	6875							466.6	
S1	07	H16	1	8	8	3375	00	3375							42.6	
S1	08	H16	1	18	18	2875	00	2875							81.7	
S1	09	H16	1	10	10	2675	00	2675							42.2	
S1	10	H16	1	8	8	2575	00	2575							32.5	
S1	11	H16	1	2	2	2300	00	2300							7.3	
S1	12	H16	1	8	8	2275	00	2275							28.7	
S1	17	H12	1	29	29	7875	00	7875							202.8	
S1	18	H12	1	32	32	6875	00	6875							195.3	
S1	21	H12	1	6	6	3375	00	3375							18.0	
S1	22	H12	1	14	14	2875	00	2875							35.7	
S1	23	H12	1	6	6	2700	00	2700							14.4	
S1	24	H12	1	8	8	2675	00	2675							19.0	
S1	25	H12	1	1	1	2400	00	2400							2.1	
S1	26	H12	1	7	7	2375	00	2375							14.8	
Grand total				239	239										1688.4	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction