nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/25/26
		Drg No	4507
		Sched. ref	4507-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
B1																
B1	04	H20	1	3	3	10950	11	10520	475						81.0	
B1	07	H20	1	3	3	6975	11	6560	445						51.6	
B1	11	H8	1	43	43	1650	52	515	215	115	115				28.0	
B2																
B2	01	H20	1	3	3	6400	00	6400							47.4	
B2	11	H8	1	43	43	1650	52	515	215	115	115				28.0	
B3																
B3	05	H20	1	3	3	10950	11	10520	475						81.0	
B3	07	H20	1	3	3	6975	11	6560	445						51.6	
B3	11	H8	1	43	43	1650	52	515	215	115	115				28.0	
B12																
B12	02a	H20	1	1	1	8175	00	8175							20.2	
B12	02b	H20	1	1	1	8350	00	8350							20.6	
B12	02c	H20	1	1	1	8500	00	8500							21.0	
B12	03a	H20	1	1	1	7325	00	7325							18.0	
B12	03b	H20	1	1	1	7475	00	7475							18.4	
B12	03c	H20	1	1	1	7650	00	7650							18.8	
B12	10	H8	1	34	34	1425	51	215	515	0	0				19.1	
Grand total				184	184										532.6	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction