nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345	**Drg No**	4500
Client	Client X	**By**	Author	**Sched. ref**	4500-01
		Reviewed	Checker	**Revision**	
		Date	10/24/26	**Status**	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
C1																
C1	02	H20	1	8	8	3000	00	3000							59.2	
C1	03	H10	1	16	16	1975	52	515	365	130	130				19.5	
C2																
C2	02	H20	1	8	8	3000	00	3000							59.2	
C2	05	H10	1	16	16	1625	75	370	475	0	0	0	0	185	16.0	
C3																
C3	01	H20	1	8	8	3500	00	3500							69.1	
C3	04	H10	1	28	28	1675	52	365	365	130	130				28.9	
C4																
C4	02	H20	1	8	8	3000	00	3000							59.2	
C4	04	H10	1	16	16	1675	52	365	365	130	130				16.5	
Grand total				108	108										327.6	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction