nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/24/26

Drg No	4504
Sched. ref	4504-01
Revision	
Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
W1																
W1	01	H16	1	8	8	2050	00	2050							25.9	
W1	02	H12	1	18	18	5900	00	5900							94.3	
W1	03	H12	1	48	48	2900	00	2900							123.6	
W1	04	H12	1	12	12	2700	00	2700							28.8	
W1	05	H12	1	12	12	1900	00	1900							20.2	
W1	07	H12	1	12	12	900	00	900							9.6	
W1	08	H12	1	12	12	700	00	700							7.5	
W1	09	H12	1	42	42	1400	21	630	175	630					52.2	
W1	10	H12	1	42	42	1425	21	630	200	630					53.1	
W2																
W2	03	H12	1	78	78	2900	00	2900							200.8	
W2	06	H12	1	30	30	1425	00	1425							37.6	
W2	09	H12	1	39	39	1400	21	630	175	630					48.1	
W2	11	H12	1	15	15	7775	67	7765	6130	2010	0	0	0	3350	103.5	
W2	12	H12	1	15	15	7325	67	7320	5785	1895	0	0	0	3160	97.5	
Grand total				383	383										902.8	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction