nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/24/26
		Drg No	4501
		Sched. ref	4501-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
C1, C2, C3																
C1, C2, C3	01	H20	3	8	24	3000	00	3000							177.6	
C1, C2, C3	03	H10	3	16	48	1675	52	365	365	130	130				49.6	
C4																
C4	01	H20	1	8	8	3000	00	3000							59.2	
C4	02	H10	1	16	16	1975	52	515	365	130	130				19.5	
C5																
C5	01	H20	1	8	8	3000	00	3000							59.2	
C5	04	H10	1	16	16	1625	75	370	475	0	0	0	0	185	16.0	
Grand total				72	120										381.0	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction