nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/24/26

Drg No	4502
Sched. ref	4502-01
Revision	
Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
S1																
S1	01	H16	1	35	35	7875	00	7875							435.0	
S1	04	H16	1	48	48	5875	00	5875							445.1	
S1	07	H16	1	5	5	4175	00	4175							32.9	
S1	08	H16	1	5	5	2875	00	2875							22.7	
S1	09	H16	1	5	5	2775	00	2775							21.9	
S1	10	H16	1	5	5	2375	00	2375							18.7	
S1	11	H16	1	4	4	1800	00	1800							11.4	
S1	12	H16	1	2	2	1700	00	1700							5.4	
S1	13	H16	1	4	4	1675	00	1675							10.6	
S1	14	H16	1	4	4	1100	00	1100							6.9	
S2																
S2	01	H16	1	20	20	7875	00	7875							248.6	
S2	02	H16	1	20	20	6875	00	6875							217.0	
S2	08	H16	1	60	60	2875	00	2875							272.3	
Grand total				217	217										1748.5	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction