nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345	**Drg No**	4502
Client	Client X	**By**	Author	**Sched. ref**	4502-02
		Reviewed	Checker	**Revision**	
		Date	10/24/26	**Status**	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
S3																
S3	03a	H16	1	1	1	5925	00	5925							9.3	
S3	03aa	H16	1	1	1	6525	00	6525							10.3	
S3	03ab	H16	1	1	1	6450	00	6450							10.2	
S3	03ac	H16	1	1	1	6375	00	6375							10.0	
S3	03ad	H16	1	1	1	6275	00	6275							9.9	
S3	03ae	H16	1	1	1	6175	00	6175							9.7	
S3	03af	H16	1	1	1	6075	00	6075							9.5	
S3	03ag	H16	1	1	1	5925	00	5925							9.3	
S3	03b	H16	1	1	1	6075	00	6075							9.5	
S3	03c	H16	1	1	1	6175	00	6175							9.7	
S3	03d	H16	1	1	1	6275	00	6275							9.9	
S3	03e	H16	1	1	1	6375	00	6375							10.0	
S3	03f	H16	1	1	1	6450	00	6450							10.2	
S3	03g	H16	1	1	1	6525	00	6525							10.3	
S3	03h	H16	1	1	1	6600	00	6600							10.4	
S3	03i	H16	1	1	1	6650	00	6650							10.5	
S3	03j	H16	1	1	1	6700	00	6700							10.6	
S3	03k	H16	1	1	1	6750	00	6750							10.6	
S3	03l	H16	1	1	1	6775	00	6775							10.7	
S3	03m	H16	1	1	1	6825	00	6825							10.7	
S3	03n	H16	1	1	1	6825	00	6825							10.8	
S3	03o	H16	1	1	1	6850	00	6850							10.8	
S3	03p	H16	1	1	1	6875	00	6875							10.8	
S3	03q	H16	1	1	1	6875	00	6875							10.8	
S3	03r	H16	1	1	1	6875	00	6875							10.8	
S3	03s	H16	1	1	1	6850	00	6850							10.8	
S3	03t	H16	1	1	1	6825	00	6825							10.8	
S3	03u	H16	1	1	1	6825	00	6825							10.7	
S3	03v	H16	1	1	1	6775	00	6775							10.7	
S3	03w	H16	1	1	1	6750	00	6750							10.6	
S3	03x	H16	1	1	1	6700	00	6700							10.6	
S3	03y	H16	1	1	1	6650	00	6650							10.5	
S3	03z	H16	1	1	1	6600	00	6600							10.4	
S3	05	H16	1	40	40	4875	00	4875							307.8	
S3	06a	H16	1	1	1	4725	00	4725							7.5	
S3	06b	H16	1	1	1	4350	00	4350							6.9	
S3	06c	H16	1	1	1	3950	00	3950							6.2	
S3	06d	H16	1	1	1	3450	00	3450							5.4	
S3	06e	H16	1	1	1	2875	00	2875							4.5	
S3	06f	H16	1	1	1	2075	00	2075							3.3	
Grand total				79	79										682.3	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction