nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/24/26

Drg No	4506
Sched. ref	4506-01
Revision	
Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
B1																
B1	01	H20	1	6	6	6050	00	6050							89.5	
B1	08	H8	1	43	43	1650	52	515	215	115	115				28.0	
B2																
B2	02a	H20	1	1	1	6750	00	6750							16.6	
B2	02b	H20	1	1	1	6925	00	6925							17.0	
B2	02c	H20	1	1	1	7075	00	7075							17.4	
B2	03a	H20	1	1	1	6750	00	6750							16.6	
B2	03b	H20	1	1	1	6925	00	6925							17.0	
B2	03c	H20	1	1	1	7075	00	7075							17.4	
B2	07	H8	1	36	36	1425	51	215	515	0	0				20.2	
B3																
B3	04	H20	1	3	3	10275	11	9845	475						76.0	
B3	05	H20	1	3	3	6525	11	6110	445						48.3	
B3	08	H8	1	41	41	1650	52	515	215	115	115				26.7	
B4																
B4	05	H20	1	3	3	6525	11	6110	445						48.3	
B4	06	H20	1	3	3	4275	11	3845	475						31.6	
B4	08	H8	1	41	41	1650	52	515	215	115	115				26.7	
Grand total				185	185										497.4	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction